SILLAMÄE MERE PUIESTEE HEAKORRASTUSE REKONSTRUEERIMISPROJEKT

HALJASTUSPLAAN
M 1:500

harilik mänd - Pinus sylvestris 2 tk
(ümberistutatud)

harilik mänd - Pinus sylvestris 13 tk
(ümberistutatud)

villane lodjapuu - Viburnum lantana 6 tk

harilik ebajasmiin - Philadelphus coronarius 18 tk

thunbergi kukerpuu 'Atropurpurea' - Berberis thunbergii 23 tk

harilik tamm 'Fastigiata' - Quercus robur 1 tk

thunbergi kukerpuu - Berberis thunbergii 25 tk

rabe remmelgas 'Bullata' - Salix fragilis 3 tk

harilik mänd - Pinus sylvestris 2 tk
(ümberistutatud)

euroopa lehis - Larix decidua 9 tk

Ranna tn 14b
71501:009:0059

Mere pst 7
71501:009:0079

Ranna tn 22a
71501:011:0054
2H
Peapumpla

Ranna tn 18
71501:009:0046

Ranna tn 20
71501:009:0080

Ranna tn 24a
71501:011:0027

Ranna tn 26
71501:011:0037

Ranna tn 22
71501:011:0035
2H
elamu

Ranna tänav L2
73501:001:0172

Kirik

Mere pst 5
73501:009:0023

Mere puidustee
73501:009:0072

Ranna tn 30
71501:011:0055

Ranna tänav L3
73501:001:0171

Mere pst 6
73501:011:0001

Mere pst 3
73501:009:0074

Mere pst 4
73501:011:0002

Mere pst 1
73501:009:0004

Mere pst 2
73501:011:0012

Mere puiestee
73501:009:0073

SILLAMÄE MERE PUIESTEE
REKONSTRUEERIMISPROJEKT.
Teostaja: Artes Terrae OÜ
Projekti nr: 01KP05

kolonnaadile (iga posti juurde 1)
harilik metsviinapuu -
Parthenocissus quinquefolia 52tk

Mere pst poolsele
piirdeaiale harilik metsviinapuu -
Parthenocissus quinquefolia 50tk

thunbergi kukerpuu -
Berberis thunbergii 34 tk
põõsaste vahe reas 1.5 m
(tee äärest istutada 1.3 m kaugusel;
istutustööd teostada käsitsi)

läänepärn - Tilia x europaea 'Euchlora' 6 tk
puude vahe reas ~ 5 -7 m
(tee äärest istutada 2.5m kaugusel)

läänepärn - Tilia x europaea 'Euchlora' 29 tk
(tee äärest istutada 2 m kaugusel)
puude vahe reas 6,0 m

ginnala vaher - Acer tataricum ssp. ginnala 20 tk
(tee äärest istutada 3 m kaugusel)
puude vahe reas 6,0 m

ginnala vaher - Acer tataricum ssp. ginnala 19 tk
(tee äärest istutada 3 m kaugusel)
puude vahe reas 6,0 m

läänepärn - Tilia x europaea 'Euchlora' 28 tk
(tee äärest istutada 2 m kaugusel)
puude vahe reas 6,0 m

läänepärn - Tilia x europaea 'Euchlora' 5 tk
puude vahe reas ~ 5 -7 m
(tee äärest istutada 1 m kaugusel)

läänepärn - Tilia x europaea 'Euchlora' 5 tk
puude vahe reas ~ 5 -7 m
(tee äärest istutada 1 m kaugusel)

MÄRKUSED:

1. Ehitaja on kohustatud mullatööd kooskõlastama kaablite ja torustike haldajatega, ning vajadusel kohale kutsuma nende esindajad vastavate torustike ning kaablite asukohtade täpsustamiseks enne tööde alustamist.
2. Uued puuderead istutatakse u. praeguste ridade asukohtadele, arvestades torustike ja kaablitega. Puude vahe ridades 5...8 m.
3. Kavandatud põõsagruppide alused multšida istutusjärgselt 20 cm paksuse okaspuukoorepuru kattega.
4. Istutusmaterjalina kasutada Eesti päritolu istikuid, mis vastavad järgnevatele nõuetele:
- lehtpuud, min. kõrgus 3.5 m, võra algus u.2.5 m, tüve läbimõõt min 5 cm;
- okaspuud, min. kõrgus 3.5 m,tüve läbimõõt min 5 cm (deformeerumata võraga)!;
- kõrgekasvulised lehtpõõsad, min 5 haru, harunemine juurekaelalt, kõrgus 1.25 m;
- lehtpõõsad, min 5 haru, harunemine juurekaelalt, kõrgus 30...50 cm;
- ronitaimed, min 2 haru, harude pikkus min. 80 cm.
5. Puud tuleb toestada, toestus tagada istutusjärgselt esimesel kahel aastal, põõsad vajadusel kaitsta ajutise turvapiirdega, mis säilitada istustusjärgselt esimesed kaks aastat.
6. Puud on raieks määratud enamasti juhul, kui need takistavad teede ehitust või haljastuse taastamist/ uuendamist. Raiete tegemisel säilitada võimalusel need raiesse määratud puud, mis natuuris kontrollides otseselt ehitustöid ei sega.
7. Säilitatavad puud tuleb ehitustööde ajaks kaitsta.
8. Säilitatavatel puudel viia läbi võrahooldus.

Käesolev joonis muudab ARC Projekt (töö nr. 01KP05) projektis toodud joonist haljastusplaan, leht 3 (kuupäev: juuni 2005).

TINGMÄRGID

- Projekteeritava ala piir
- Olemasolev krundipiir
- Olemasolev gaasitrass
- Olemasolev kõrgepinge maakaabel
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev termotrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev drenaažitrass
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev veetrass
- Projekteeritav madalpinge maakaabel
- Projekteeritav sademeveekanalisatsioonitrass
- Projekteeritav veetorustik
- Projekteeritav liivakate mänguväljakul
- Projekteeritavad peenrad
- Projekteeritav purskkaev
- Olemasolev säilitatav murukate
- Projekteeritavad pinnakattetaimed
- Projekteeritav betoonkate
- Projekteeritav puitpüstpalissaad
- Projekteeritav balustraad
- Projekteeritav lillevaas
- Projekteeritav betoonist turvapost
- Olemasolev / projekteeritav lehtpuu
- Olemasolev / projekteeritav okaspuu
- Olemasolev säilitatav puu
- Projekteeritav lehtpõõsas
- 6.40 Olemasolev maapinna kõrgus
- Likvideeritav objekt
- Projekteeritav pink (iga pingi juurde prügiurn)
- Projekteeritav valgusti
- Ümberistutav okaspuu

TAIMMATERJALI LOETELU:

Läänepärn	73 tk
Ginnala vaher	39 tk
Rabe remmelgas 'Bullata'	3 tk
Harilik tamm 'Fastigiata'	1 tk
Harilik mänd (ümberistutatud)	17 tk
Euroopa lehis	9 tk
Thunbergi kukerpuu	58 tk
Thunbergi kukerpuu 'Atropurpurea'	23 tk
Harilik ebajasmiin	18 tk
Villane lodjapuu	6 tk
Harilik metsviinapuu	102 tk

LIKVIDEERIMISELE KUULUVAD PUUD:

Lehtpuu	118 tk
Okaspuu	30 tk

1	Muudatus vastavalt ekspertiisile	D.Šunina	15.12.2015
Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Teostas	Kuupäev

Töö nr	Staadium	Projekti osa–joonise nr	Muudatus	Mõõtkava	Joonise nimetus
18112015/TP	TP	MA-003		1:500	HALJASTUSPLAAN

Tellija: Sillamäe LV

Töö nimetus: SILLAMÄE MERE PUIESTEE REKONSTRUEERIMISPROJEKT

Fail: MA-003-M1_haljastusplaan.dwg

Juhataja	A.Raud
Arhitekt	V.Orlov
Arhitekti assistent	D.Šunina

OÜ ZOROASTER
Edise, Ida-Virumaa 41543
Tel 336 6191 Faks 336 6190
e-post info@zoroaster.ee
EP 11001126-0001