

Lisa 2 Tehniline kirjeldus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Riigihanke nimetus : Terviserajale elektrikilbi ja toitekaabli projekteerimis- ja ehitustööd

Käesoleva hanke eesmärk on terviserajale elektrikilbi ja toitekaabli ehitusprojekti koostamine ja elektrikilbi ja toitekaabli rajamine linnaürituste elektrivarustuseks (lava elektrivalgustus, võimendid, mikrofoonid).

Terviseraja asub Sillamäe linnas merepargis (73501:012:0134). Asukoha plaan on lisatud kirjalikku ettepanekule (Lisa 3), elektrikilbi paigaldamise koht on tähistatud p2. Pakkuja peab tutvuma projekteerimis ehitusalaga kohapeal, ehituse ettevalmistustööde määratlemiseks.

Elektrikilbi toide projekteerida olemasolevast liitumiskilbist KLK Ranna 45a asukohaga X:6590232, Y:714522 (Lisa 3, p1), peakaitse 3x63 A.

Toitekaabel projekteerida maakaablina kaitsetorus. Kohtades, kus projekteeritav trass ristub sõiduteega, võiks ära määrata kas kaabel tuleb ette näha avatud või kinnise meetodi paigaldamisega. Elektrikilp peab olema lukustatav spetsiaalse võtmega.

Asendiplaanil näidata kõik projekteeritaval alal olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud ja elektrikilbi asukoht. Saama kõik tööde läbiviimiseks vajalikud load ja kooskõlastused.

Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest ja seadusandlikest aktidest.

Projekti koosseisus töövõtja taotleb (sh vormistab) elektrooniliselt ehitusteatise ehitisregistri veebilehel. Tuleb esitada ehitusteatise koos ehitusprojektiga Sillamäe linnavalitsusele ehitisregistri kaudu.

Ehitustööde algusel tuleb kaevetöö tegemiseks saada kaevetööloa väljastajalt kaevetööloa.

Enne kaevetööde teostamist on töövõtja kohustatud kooskõlastama kõikide tehnovõrkude asukohad tehnovõrkude omanikega.

Kandma täielikku vastutust kehtivate liiklus- ja tööohutuseeskirjade täitmise eest ehitusobjektil

Ehitustööde lõpetamisel tuleb täielikult taastada teekate ja haljastus. Kaevekohtade ja muru taastamine tuleb teostada vastavalt Sillamäe Linnavolikogu 20.mai 2004.a määrusele nr 22/55-m "Kaevetööde eeskiri".

Ehitustööd peavad olema enne Tellijale üle andmist vastuvõetud tänavavalgustuse hooldusega tegeleva firma poolt (A.V.R.Elekter OÜ).

Kasutuselevõtukontrolli teostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Valmis ehitatud objekti üleandmine-vastuvõtmine toimub pärast EVS-HD 384.6.61 S2/2004 osas 6-61 „Kontrollitoimingud. Kasutuselevõtu kontroll“ toodud dokumentide esitamist.

Lisaks sellele esitada mõõtmise protokollid.

Esitama Hankijale täisdokumentatsiooni (teostusjoonised, toodete passid ja tootesertifikaadid, materjalide sertifikaadid jms). Teostusjoonised antakse Tellijale üle ühes eksemplaris paber kandjal ja ühes eksemplaris digitaalset DVD plaadil (dwg failina ja PDF failina).

Terviserajale elektrikilbi ja toitekaabli projekteerimis- ja ehitustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 25.05.2020.a

Pakkumise mahtu kuuluvad ka kõik need tegevused, mis ei ole tehnilises kirjelduses otseselt kirjeldatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks, samuti need tegevused, mis tulenevad seadustest ja headest tavadest.

Võimalikud näidised on Lisas 4.